

ZAKRES OKIEN POMALOWANE NA CZARNO (FRAMES Z ELEZAMI) N	
ZAKRES OKIEN POMALOWANE NA WIŚNIOWCE (FRAMES Z ELEZAMI) N	
ZAKRES HOLOSZENIA W BLOKU N	
ZAKRES ŚCIAN W PIONIERSKI NA BIAŁO, ZAMIANA W BLOKU N	
ŚCIANY STALOWE	
ŚCIANY ZE WYKUSZENIA	
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE	

ADMINISTRACJA

A1	KOMUNIKACJA	17,42	ferr. marmurowy
A2	WINDA	3,24	stal

WYKAZ POMIESZCZEŃ I PIĘTRA (LOKAL NR) :

Numer lokalu	Funkcja	Powierzchnia [m2]	Rodzaj posadzki
101a	PRZEDSIONEK	10,26	ferr. marmurowy
101b	PRZEDSIONEK	10,40	ferr. marmurowy
102a	PRZEDSIONEK PRZOMNY PTC	2,98	linoleum
102b	PRACOWNIA REFERENDARZY	40,02	linoleum
103	SZATNIA DLA KOBIET	6,70	płytki
104	LABORATORIUM ICO	6,38	linoleum
105	PRZEDSIONEK (SLUZY)	4,45	płytki
106	KABINA PTC STOMATOLOGICZNA	2,04	linoleum
107a	PRACOWNIA PTC	5,10	linoleum
107b	PRZEDSIONEK DO STOMATOL	1,37	linoleum
107	PRZEDSIONEK	3,57	płytki
108	WC	1,95	płytki
109	RECEPTACJA RENTGEN	12,23	linoleum
110	GABINET LEKARZA PODSTAWOWEGO	11,70	Wykładzina PCV
111	KOLOSZENIA SZCZYTOWE	0,45	ceramiczne
112	GABINET STOMATOLOGICZNY	21,21	Wykładzina PCV
113	GABINET STOMATOLOGICZNY	12,41	Wykładzina PCV
114	POMIESZCZENIE ZBIORNA POSZCZEGÓLNYCH	12,00	Wykładzina PCV
115	POMIESZCZENIE ZBIORNA POSZCZEGÓLNYCH	11,72	Wykładzina PCV
116	WC KOBIET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,24	Płytki Zewa
117	WC	2,81	Płytki Zewa
118	WC MĘŻCZYZN	3,76	Płytki Zewa
119	WC PERSONELU	1,80	Płytki Zewa
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI NETTO :		203,240	

WYKAZ POMIESZCZEŃ I PIĘTRA (LOKAL NR) :

Numer lokalu	Funkcja	Powierzchnia [m2]	Rodzaj posadzki
A1	KOMUNIKACJA	18,24	ferr. marmurowy
117	PRZEDSIONEK	8,70	linoleum
118	SYMULACJA	17,40	Wykładzina PCV
119	SYMULACJA	7,80	Wykładzina PCV
121	POM. ADMINISTRACYJNE Z WIDOKIEM	24,60	Wykładzina PCV
122	JAWNAWA	13,08	Płytki Zewa
123	POM. SOCJALNE	13,08	Wykładzina PCV
124	SZATNIA DLA KOBIET	20,08	Płytki Zewa
125	HALL I PIĘTRA	30,47	linoleum
126	POM. PERSONALNE	4,38	Płytki Zewa
127	PRZEDSIONEK OBTRWAN DLA KOBIET	8,84	Płytki Zewa
127a	SZATNIA DLA KOBIET PRZOMNY	5,02	Płytki Zewa
127b	WC DLA KOBIET	4,37	Płytki Zewa
127c	WC DLA KOBIET	1,23	Płytki Zewa
128	PRZEDSIONEK WC DLA MĘŻCZYZN	4,40	Płytki Zewa
128	WC DLA MĘŻCZYZN	4,70	Płytki Zewa
130	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,20	Płytki Zewa
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI NETTO :		156,91 m2	

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy

Obiekt : Szpital	Nazwa rysunku	Data	Podpis
RZUT I PIETRA	Opr. mgr. inż. A. Wybel	04.12.10	
	Sprawdzał: dyp. inż. arch. M. KOWALSKI	04.12.10	
	Zatwierdził: dyp. inż. arch. K. Wróbel	04.12.10	
Inwestor:	Skala:	Arkusz:	
ZGRZEBA ZDROWIA W CZERWIŃSKU CZERWIŃSKA - LESZCZYNY, ul. Wojsk. Wł.	1:100	P. B. - A.	3/AK
Adres budowy:	Nr projektu:		
14-100 SZCZYTNO, ul. Tartaczna 7	7 / 2005		

BUD SERWIS
14-100 SZCZYTNO, ul. Tartaczna 7