

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	10		
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	4		
3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²	1.2*2*2 = 4.800		
4	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia poszerzenie otworów drzwiowych	m	15.2		
5	KNNR 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- rozebranie ścianek działowych	m ³	3.971		
6	KNNR 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0.30*0.30* 2.10*3 = 0.567		
7	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ścianki aluminiowej - analogia(2*0,8+3,0)*3	szt.	1		
8	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	(2*0.71+ 3.26)*3*0.12* 3-1.0*2.0* 0.12*3+2.0* 0.12*3.0- 01.0*2.0* 0.12 +(1.90+ 2.4)*3.0*0.12 -1.0*2.0*0.12 = 6.122		
9	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	9*1.2+2*1.6 = 14.000		
10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	118		
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	8		
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.0*2.0*8 = 16.000		
13	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EL 30(Dw1a)- zamiana z Dw7na Dw1a 3 szt	m ²	0.9*2.0*4 = 7.200		
14	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 EL 60 DW 11	m ²	0.9*2.0 = 1.800		
15	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²	1.2*2.0*2 = 4.800		
16		Dostawa drzwi aluminiowych	m ²	1.2*2.0*2 = 4.800		
17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	2*(3.02+ 4.50)*3*4+2* (18.3+2.81)* 3 = 307.140		
18	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	169.347		
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	307.14+ 169.35 = 476.490		
20	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	307.14+ 169.35 = 476.490		
21	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m ²	2*(3.02+ 4.50)*2.0*4+ 2*(18.37+ 2.81)*2.0 = 205.040		
22	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	40.16+ 120.417+2*(18.37+2.81)* 1 = 202.937		
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	3.98+0.57+ 15.20*0.16 = 6.982		
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³	6.98		
25		Za składowanie gruzu na wysypisku	m ³	6.98		
26	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	40.17+3.04+ 1.2+8.76 = 53.170		
27	KNR 4-01 0211-01	Skucie kleju po rozbórcie posadzki	m ²	53.17		
28	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia płynną folią	m ²	53.17		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	53.17		
30	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²	53.17		
31	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Uwaga - płytki materiał inwestora	m ²	53.17		
32	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	3.26*1.20 = 3.912		
33	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	3.26		
34	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	2*(1.80+2.40)*2.05 = 17.220		
35	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	2*(1.80+2.40)*2.05 = 17.220		
36	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	2*(1.80+2.40) = 8.400		
37	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m ²	0.35*0.35*2 + 0.4*0.4*2 = 0.565		
38	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3		
39	KNR-W 2-15 0214-01	Rury z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych	m	3.5+3.0 = 6.500		
40	KNR-W 2-17 0204-02	Wentylator kanałowy typ K350/6-6/L/25	szt.	1		
41	KNR 7-28 0207-02	Przebiecie otworów w stropach ceglanych o grub.do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr.do 100 mm	otw.	2		
42	KNR-W 2-15 0107-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	6.95		
43	KNR-W 2-15 0107-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	3.3		
44	KNR-W 2-15 0107-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	5.65		
45	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	5		
46	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	5		
47	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	15.90		
48	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	15.90		
49	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.	5		
50		Zabudowanie krtek nawiewnych w drzwiach wejściowych do pomieszczeń WC spełniających warunek 0,0222 m2 zgodnie z paragrafem 79 ust.1 R. M. I.	m	55.0		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM z materiałami inwestora	
Materiały inwestora	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
od (Mbezp) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: