

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dekarские			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-02	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa	m2		
			30.00 m2	30.000	
				RAZEM 30.000	
2 d.1	KNR-W 2-25 0314-01	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa	m2		
			4.50 m2	4.500	
				RAZEM 4.500	
3 d.1	KNR-W 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		
			30.00 m2	30.000	
				RAZEM 30.000	
4 d.1	KNR-W 2-25 0315-01	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebraniem	m2		
			4.50 m2	4.500	
				RAZEM 4.500	
5 d.1	KNR-W 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
			45.00 m	45.000	
				RAZEM 45.000	
6 d.1	KNR-W 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
			45.00 m	45.000	
				RAZEM 45.000	
7 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
			3.50*2.50+15.77*3.00 m2	56.060	
				RAZEM 56.060	
8 d.1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
			11.67*1.50 m2	17.505	
				RAZEM 17.505	
9 d.1	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
			9.35*1.50 m2	14.025	
				RAZEM 14.025	
10 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
			2 szt.	2.000	
				RAZEM 2.000	
11 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzum	m		
			8.50 m	8.500	
				RAZEM 8.500	
12 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
			8.50*2 m	17.000	
				RAZEM 17.000	
13 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
			8.50 m	8.500	
				RAZEM 8.500	
14 d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
			(14.57+11.43)*2 m	52.000	
				RAZEM 52.000	
15 d.1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
			4.00+4.00 m	8.000	
				RAZEM 8.000	
16 d.1	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m	m2		
			7.50*2.50*4<oszt> m2	75.000	
				RAZEM 75.000	
17 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
			15.77*9.35*2 m2	294.899	
			(4.11*6.33)/2*2 m2	26.016	
			5.30*2.13-(5.30*0.80) m2	7.049	
			<bok okna stryhowego>(2.50*0.50*2)*2 m2	5.000	

- (8.60*5.75)/2 m2 -24.725

RAZEM 308.239

18 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2

<kosze> 7.55*2*0.50 m2 7.550

A (suma częściowa) -
m2 7.550

<kominy> (1.19+0.40)*2*0.35*2 m2 2.226

B (suma częściowa) -
m2 2.226

<okienka> 3.00*0.5*2*2<szt> m2 6.000

C (suma częściowa) -
m2 6.000

<parapet i okap> 1.00*0.40*2<szt>+1.00*0.26*2<szt> m2 1.320

D (suma częściowa) -
m2 1.320

<elementy skrajne>
(6.50*4+6.33*2+2.63*2*2)*0.26 m2 12.787

E (suma częściowa) -
m2 12.787

RAZEM 29.883

19 d.1 KNR 4-01 0414-10 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o
odstepie łąt ponad 16 cm m2

poz.17 m2 308.239

RAZEM 308.239

20 d.1 KNR 2-02 0410-04 analogia Olacenie polaci dachowych łątami
38x50mm- kontrłąty, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.- łąty 50% deski 20% m2

poz.17 m2 308.239

RAZEM 308.239

21 d.1 KNR 2-02 0607-01 analogia Izolacje dachu folią
paroprzepuszczalną m2

poz.17 m2 308.239

RAZEM 308.239

22 d.1 KSNR 2 0502-02 tab.9906/02 analogia Pokrycie dachowe z dachówki
karpiówki ceramicznej m2

poz.17 m2 308.239

RAZEM 308.239

23 d.1 KNR 4-01 0414-11 analogia Montaż desek czołowych do montażu
haków rynnowych m

14.57+0.60*2+3.60*2 m 22.970

RAZEM 22.970

24 d.1 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

poz.18 m2 29.883

<pas nadrynnowy> poz.23*0.40 m2 9.188

RAZEM 39.071

25 d.1 KNR 4-01 0212-04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.24*0.45*2 m2 1.116

RAZEM 1.116

26 d.1 KNR 4-01 0310-01 analogia Przemurowanie kominów z cegieł
klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

1.19*0.40*0.80*2 m3 0.762

RAZEM 0.762

27 d.1 KNR 4-01 0310-05 Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
przewodów m

8<szt>*15.00 m 120.000

RAZEM 120.000

28 d.1 KNR 4-01 0310-06 Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie
przewodów m

poz.27*10% m 12.000

RAZEM 12.000

29 d.1 KNR 4-01 0412-02 analogia Wymiana elementów konstrukcyjnych

dachu - krokwie zwykle i kleszcze/ przyjęto 10 % normy klamry/ m
9.35*4+6.33*2 m 50.060
RAZEM 50.060

30 d.1 KNR 4-01 0412-01 analogia Wymiana elementów konstrukcyjnych
dachu - koniec krokwi, murłat, krokwi koszowej / przyjęto 10% normy klamry/
szt.
10+4+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

31 d.1 KNR 4-01 0414-02 Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na
styk m2
6.50*4*0.70+5.50*2*0.70+3.60*2*1.0+5.24*2*1.0 m2 43.580
RAZEM 43.580

32 d.1 KNR 4-01 0414-11 Wymiana desek czołowych skrajnych m
6.50*4+6.33*2+2.63*2*2 m 49.180
RAZEM 49.180

33 d.1 KNR 0-15 0526-02 Osadzenie okien w połaci - wyłaz dachowy szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34 d.1 KNR AT-09 0104-04 analogia Akcesoria do pokryć dachowych - ławy
kominiarskie 2mb szt.
poz.15/2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35 d.1 KNR 4-01 1101-02 z.sz. 5.3. 9911-05 Szklenie ram drewnianych
zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm
o powierzchni szyby do 0.5 m2 - powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku
m2
0.42*0.42*2*2<szt> m2 0.706
0.30*1.20*2 m2 0.720
RAZEM 1.426

36 d.1 KNR 4-02 0210-04 analogia Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o
śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z daszkiem z systemu
dachowego msc.
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000

37 d.1 KNR 0-15 0521-01 Ułożenie drabinek przeciwśniegowych m
3.60*2+14.57 m 21.770
RAZEM 21.770

38 d.1 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku m
8.25*3+8.40 m 33.150
RAZEM 33.150

39 d.1 KNR 2-02 0510-03 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
ocynkowanej m
poz.38 m 33.150
RAZEM 33.150

40 d.1 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku m
poz.23 m 22.970
RAZEM 22.970

41 d.1 KNR 2-02 0509-04 analogia Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z
blachy cynkowo-tytanowej m
poz.40 m 22.970
RAZEM 22.970

42 d.1 KNR 2-02 0509-09 analogia Zbiorniczki przy rynnach - z blachy
cynkowo-tytanowej szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43 d.1 KNR-W 4-01 1212-25 analogia Dwukrotne malowanie farbą Fawinył
rynien i rur spustowych m
poz.38+poz.23 m 56.120
RAZEM 56.120

44 d.1 KNR 2-02 1501-01 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków
rapowanych, betonu, cegły i drewna m2

	(1.19+0.40)*2*6.26*2	m2	39.814	
	RAZEM		39.814	
45 d.1	KNR 2-02 1509-06 analogia			Dwukrotne malowanie farbą
"Drewnochron"	powierzchni drewnianych			m2
	poz.29*(0.13*2+0.16*2)	m2	29.035	
	poz.30*1.00*(0.13*2+0.16*2)	m2	9.280	
	poz.31	m2	43.580	
	poz.32*0.30	m2	14.754	
	RAZEM		96.649	
46 d.1	KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
	poz.17*0.02	m3	6.165	
	poz.25*0.05	m3	0.056	
	poz.26	m3	0.762	
	<z górnego stropu>5.000	m3	5.000	
	RAZEM		11.983	
47 d.1	KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	Krotność = 7	m3	
	poz.46	m3	11.983	
	RAZEM		11.983	
2	Roboty towarzyszące			
48 d.2	Kal.ind.	Koszt składowania odpadów		t
	poz.46*1.9	t	22.768	
	RAZEM		22.768	
49 d.2	Cennik OMK poz 13 wycena indywidualna			Sprawdzenie przewodów kominowych po remoncie przez mistrza OMK
	8	szt	8.000	
	RAZEM		8.000	