

4. Zestawienie materiałów

strona 1

Lp.	Ozn	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Typ	Dane techniczne	Dostawca katalog	UWAGI
		Tablice główna TG wyposażona wg rys. E-04,	1	kpl			wykonawca	
		Tablice T2-SS i T2-KPA wyposażona wg rys. E-05, E-06	1	kpl			wykonawca	
		Uziemienie punktu rozdziału PEN na N i PE w tablicy głównej						
		Przewód żółtozielony	10	m	Lyg – 25 mm		wykonawca	
		Instalacja połączeń wyrównawczych						
		Główna szyna wyrównawcza i GSW	1	szt.		BR2-15	Legrand	
		Lokalna szyna wyrównawcza LSW	2	szt.		BR2-15	Legrand	
		Przewód Lyg 25 mm ² do wykonania połączeń wyrów.	2	mb	Lyżg 25 mm²		Elektrim	
		j.w lecz Przewód Lyg 16 mm ²	60	mb	Lyżg 10 mm²		j.w.	
		Przewód Lyg 2.5 mm ² do wykonania połączeń wyrów	60	mb	Lyżg 2.5 mm²		Elektrim	
		Obudowa do zabudowy listwy wyrównawczej	1	kpl.	RW-1x12		Legrand	
		OPRAWY OŚWIETLENIOWE						
		Typ oprawy						
	A	TRIO 2x35 LAMELA	17	szt.			ESSYSTEM	
	B	TRIO 2x49 dyf.PRYZMATYCZNY	29	szt.			ESSYSTEM	
	C	TRIO 2x54 LAMELA	14	szt.			ESSYSTEM	
	D	TRIO 2x14 dyf.PRYZMATYCZNY	8	szt.			ESSYSTEM	
	E	SD 2x36W	11	szt.			ESSYSTEM	
	E +aw	SD 2x36W z członem awaryjnym	18	szt.			ESSYSTEM	
	F	CO1 2x36W	1	szt.			ESSYSTEM	
	EW1	MONITOR1 OP1-S8TA3N	3	szt.			ESSYSTEM	

