

KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego i kominów ponad dachem

ADRES INWESTYCJI : 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Słowackiego 7

INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : 44-238 Czerwionka - Leszczyny ul. Ligonia 5c

BRANŻA : Roboty dekarские i murarskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Gola

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2008

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 29.05.2008

Data zatwierdzenia

Słowackiego 7 dach 2008 IV bez dotacji

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarские					
1		Roboty dekarские			
1 d.1	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0541-02				
		0	m2	0.000	
		13.972	m2	13.972	
				RAZEM	13.972
2 d.1	KNR 4-02 0210-04 analogia	Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z daszkiem z systemu dachowego	msc.		
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
		(1.43+0.42)*2*5.94*3	m2	65.934	
				RAZEM	65.934
4 d.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2		
		1.63*2.60	m2	4.238	
				RAZEM	4.238
5 d.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2		
		1.63*2.60	m2	4.238	
				RAZEM	4.238
6 d.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		poz.5	m2	4.238	
				RAZEM	4.238
7 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0*0.02	m3	0.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0*0.05	m3	0.000	
		0	m3	0.000	
		poz.4*0.03	m3	0.127	
		10.000	m3	10.000	
				RAZEM	10.127
8 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.7	m3	10.127	
				RAZEM	10.127
2		Roboty towarzyszące			

Słowackiego 7 dach 2008 IV bez dotacji

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty dekarские								
1		Roboty dekarские						
1 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar =	m2					
		0 0.000						
		13.972 13.972						
		RAZEM 13.972 m2						
		-- R --						
1*	022	blacharze gr.II 0.64r-g/m2	r-g		8.9421			
2*	391	robotnicy gr.I 0.71r-g/m2	r-g		9.9201			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
3*	1121901	Blacha st. płask. 0,5mm, powłoka poliester 1.23m ² /m ²	m ²	17.1856				
4*	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach 17.2szt/m ²	szt	240.3184				
5*	2380809	Zaprawa cementowa M-15 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0140				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
7*	39599	środek transportowy 0.008m-g/m ²	m-g	0.1118				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 d.1	KNR 4-02 0210-04 analogia	Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z daszkiem z systemu dachowego obmiar = 4 msc.	msc.					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.68r-g/msc.	r-g	2.7200				
		-- M --						
2*	5630405	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm+ rury wywiewne 2szt. 1.1m/msc.	m	4.4000				
3*	6832004	Uszczelka gumowa do poł.koń. fi 100 mm 1szt/msc.	szt	4.0000				
4*	5651305	Uchwyt do rur PCW fi 110 mm 1szt/msc.	szt	4.0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna obmiar = $(1.43+0.42)*2*5.94*3 = 65.934$ m2	m2					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.0523r-g/m2	r-g	3.4483				
		-- M --						
2*	2360001	Ciasto wapienne 0.0008m3/m2	m3	0.0527				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
4*	39599	środek transportowy 0.0012m-g/m2	m-g	0.0791				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 d.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 obmiar = $1.63*2.60 = 4.238$ m2	m2					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.42r-g/m2	r-g	1.7800				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych obmiar = 1.63*2.60 = 4.238 m2	m2					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.25r-g/m2	r-g	1.0595				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD obmiar = poz.5 = 4.238 m2	m2					
		-- R --						
1*	999	robocizna 2.0135r-g/m2	r-g	8.5332				
		-- M --						
2*	1750808	Płyta gips. karton.ognio gr.12,5mm 1.05m2/m2	m2	4.4499				
3*	1324960	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 1.9m/m2	m	8.0522				
4*	1324960	Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0.4m/m2	m	1.6952				
5*	1324916	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k 0.38szt/m2	szt	1.6104				
6*	1324999	pręt mocujący 1.52szt/m2	szt	6.4418				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	1324911	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k 1.52szt/m2	szt	6.4418				
8*	1343799	blachowkręty 18.5szt/m2	szt	78.4030				
9*	1740103	Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m2	t	0.0013				
10*	3901000	taśma zbrojąca 1m/m2	m	4.2380				
11*	3930000	woda z rurociągu' 0.00064m3/m2	m3	0.0027				
12*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
13*	34312	wyciąg 0.045m-g/m2	m-g	0.1907				
14*	00000	środek transportu 0.0176m-g/m2	m-g	0.0746				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km obmiar =	m3					
		0*0.02 0.000						
		0*0.05 0.000						
		0 0.000						
		poz.4*0.03 0.127						
		10.000 10.000						
		RAZEM 10.127 m3						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0.86r-g/m3	r-g	8.7092				
		-- S --						
2*	39811	Samochód samowyład.do 5t (1) 0.5m-g/m3	m-g	5.0635				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 obmiar = poz.7 = 10.127 m3	m3					
		-- S --						
1*	39811	Samochód samowyład.do 5t (1) 0.02*13*7=1.82m-g/m3	m-g	18.4311				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty dekarские

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
			OGÓŁEM	

Słownie:

Słowackiego 7 dach 2008 IV bez dotacji

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Roboty towarzyszące						

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
			OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
			OGÓŁEM	

Słownie: