

KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego i kominów ponad dachem

ADRES INWESTYCJI : 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Słowackiego 15

INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : 44-238 Czerwionka - Leszczyny ul. Ligonia 5c

BRANŻA : Roboty dekarские i murarskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Gola

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2008

Poziom cen : 1 kw. 08

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 29.05.2008

Data zatwierdzenia

Słowackiego 15 dach 2008 IV bez dotacji

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarские					
1		Roboty dekarские			
1 d.1	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.77*12.00	m2	189.240	
				RAZEM	189.240
2 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		22.97*0.40	m2	9.188	
				RAZEM	9.188
3 d.1	KNR 4-02 0210-04 analogia	Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z daszkiem z systemu dachowego	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
		(1.19+0.40)*2*6.26*2	m2	39.814	
				RAZEM	39.814
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0.762	m3	0.762	
		5.000	m3	5.000	
				RAZEM	5.762
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.5	m3	5.762	
				RAZEM	5.762
2		Roboty towarzyszące			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty dekarские								
1		Roboty dekarские						
1 d.1	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m obmiar = 15.77*12.00 = 189.240 m2	m2					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.658r-g/m2	r-g	124.5199				
		-- M --						
2*	2791399	plyty pomostowe robocze 0.0134m2/m2	m2	2.5358				
3*	2600104	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III 0.00002m3/m2	m3	0.0038				
4*	2600703	Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III 0.00016m3/m2	m3	0.0303				
5*	1340399	Haki do muru 0.025kg/m2	kg	4.7310				
6*	1120604	Drut stal.okragly miękki fi 2,0-6,0mm 0.018kg/m2	kg	3.4063				
7*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
8*	48105	Ruszt. rur. zew. do 20 m 0.199m-g/m2	m-g	37.6588				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 22.97*0.40 = 9.188 m2	m2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	022	blacharze gr.II 0.64r-g/m2	r-g	5.8803				
2*	391	robotnicy gr.I 0.71r-g/m2	r-g	6.5235				
		-- M --						
3*	1121901	Blacha st. płask. 0,5mm, powłoka poliester 1.23m2/m2	m2	11.3012				
4*	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach 17.2szt/m2	szt	158.0336				
5*	2380809	Zaprawa cementowa M-15 0.001m3/m2	m3	0.0092				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
7*	39599	środek transportowy 0.008m-g/m2	m-g	0.0735				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 d.1	KNR 4-02 0210-04 analogia	Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z daszkiem z systemu dachowego obmiar = 2 msc.	msc.					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.68r-g/msc.	r-g	1.3600				
		-- M --						
2*	5630405	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm+ rury wywiewne 2szt. 1.1m/msc.	m	2.2000				
3*	6832004	Uszczelka gumowa do poł.koń. fi 100 mm 1szt/msc.	szt	2.0000				
4*	5651305	Uchwyt do rur PCW fi 110 mm 1szt/msc.	szt	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna obmiar = $(1.19+0.40)*2*6.26*2 = 39.814$ m ²	m ²					
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.0523r-g/m ²	r-g	2.0823				
		-- M --						
2*	2360001	Ciasto wapienne 0.0008m ³ /m ²	m ³	0.0319				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						
4*	39599	środek transportowy 0.0012m-g/m ²	m-g	0.0478				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km obmiar =	m ³					
		0.762 0.762						
		5.000 5.000						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		RAZEM 5.762 m3						
		-- R --						
1*	999	robocizna 0.86r-g/m3	r-g	4.9553				
		-- S --						
2*	39811	Samochód samowylad.do 5t (1) 0.5m-g/m3	m-g	2.8810				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowniczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 obmiar = poz.5 = 5.762 m3	m3					
		-- S --						
1*	39811	Samochód samowylad.do 5t (1) 0.02*13*7=1.82m-g/m3	m-g	10.4868				
Koszty pośrednie 70% od (R, S)								
Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty dekarские

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Słowackiego 15 dach 2008 IV bez dotacji

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Roboty towarzyszące						

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: