

Remont ul. Piaskowej w Szczekowicach

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.o bm. | Obmiar |
|-----|--------------------|--|----------------|------------------------|
| 1 | KNR AT- 03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gr. 6-10 cm D- 01.02.04 | m | 4*2 =8.000 |
| 2 | KNR AT- 03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ALFALT LANY I KOREKTY NIWELETY D- 05.03.11 | m ² | 14*3.5 = 49.000 |
| 3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem D- 05.03.05 | m ² | 168*3.8 = 638.400 |
| 4 | KNNR 6 0108- 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano- bitumiczną asfaltową mechaniczną D- 05.03.05 | ł | 20 |
| 5 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm D- 05.03.05 | m ² | 168*3.8 = 638.400 |
| 6 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. ZA DALSZĘ 3 cm WARSTWY ŚCIERALNEJ Krotność =3 D- 05.03.05 | m ² | 638.4 |
| 7 | KNNR 6 0112- 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm -ANALOGIA - UTWARDZENIE POBOCZA D- 04.04.04 | m ² | 168*2*0.5 = 168.000 |